

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w m. Dolno gm. Trzebielino
Rodzaj robót	Budowa przyłączy oświetlenia drogowego
Branża	elektroenergetyczna
Kod CPV	45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Lokalizacja	Dolno, 77-235 Trzebielino
Inwestor	Gmina Trzebielino ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Sporządził Jan Urban

Bytów, 29/09/2025 r.

Tabela przedmiaru robót

Budowa przyłączy oświetlenia drogowego w m. Dolno gm. Trzebielino

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			SIEĆ OŚWIETLENIA		
			Linia kablowa oświetlenia drogowego		
1	KNR 5-13 0101/01		Odtworzenie trasy linii w terenie przejrzystym	km	0,737
2	KNNR 5 0701/02		Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3	198,99
3	KNNR 5 0702/02		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	154,77
4	KNNR 5 0706/01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	1 474
5	KNNR 5 0705/01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m	79
6	KNNR 5 0705/01		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS	m	120
7	KNNR 5 0707/02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	575
8	KNNR 5 0707/02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	125
9	KNNR 5 0713/02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m	199
10	KNNR-W 9 0814/02		Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o średnicy do 200mm	m	44
11	KNNR 5 0726/10		Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50mm2 na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	42
12	KNNR 5 0605/04		Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kategorii I-II	m	63
13	KNNR 5 0401/01		Montaż szafki oświetleniowej	kpl	1
			Latarnie i oprawy		
14	KNNR 5 1001/02		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.	21
15	KNNR 5 1002/01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie	szt	21
16	KNNR 5 1003/03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	21
17	KNNR 5 1004/01		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.	21
			Prace dodatkowe - opłaty admin., badania i pomiary		
18	KNNR 5 1302/03		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	21
19	KNNR 5 1304/01		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1
20	KNNR 5 1304/06		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	22
21	KNNR 5 1303/01		Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	20
22			PRACE GEODEZYJNE	kpl.	1
23	wycena indywidualna		Opłaty administracyjne niezbędne do wykonania zadania, nadzór służb gestorów sieci, opłaty za zaj. pasa drog., za umieszczenie urządzeń w pasie drog.	kpl.	1