

Zadanie: **„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń” - gmina Trzebielino, działki nr 118, 121 obr. Cetyń**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej (z istniejącą nawierzchnią gruntową częściowo wzmocnioną w ramach bieżącego utrzymania mieszanką kruszywa naturalnego) na długości 600 mb tj. od km 0+000 do km 0+600 polegająca na wykonaniu nawierzchni z płyt żelbetonowych typu IOMB o wymiarach 100x75x12,5 ułożonych śladowo 2 x 1,0 m z pasem między płytami o szer. 0,8 m wraz z odtworzeniem istniejących rowów i wyprofilowaniem skarp. Na zjazdach i przejazdach przez jezdnię przewiduje się ułożenie płyt na pełnej szerokości. Nie planuje się budowy mijanek.

ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

1. Geodezyjne wytyczenie projektowanej drogi.
2. Wykonanie koryta na głębokość średnio 10 cm na szerokości korony drogi z wykonaniem badania wskaźnika zagęszczenia podłoża – wymagany **Is – min. 1,0**
3. Wykonanie nawierzchni poprzez ułożenie płyt żelbetonowych typu IOMB 100x75x12,5 śladowo 2 x 1,0 m z pasem między płytami szer. 0,8 m od km 0+000 do km 0+600, w km 0+425 i km 0+467 na łącznej długości 9,0 mb na zjazdach płyty należy ułożyć na pełnej szerokości. Całość nawierzchni należy ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 10cm - zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym i przekrojem konstrukcyjnym.
4. Uzupełnienie pasa szerokości 0,8 m między śladowo ułożonymi płytami oraz wykonanie obustronnych wzmocnionych poboczy szerokości 1,0 m każde, z „kruszbetu” zaklinowanego warstwą KŁSM 0/31,5 o łącznej grubości 12,5 cm lub alternatywnie w całości z KŁSM 0/31,5 grubości 12,5 cm.
5. Wykonanie nowych i odtworzenie częściowo istniejących rowów odwadniających z wyprofilowaniem skarp - str. lewa i prawa - zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym i przekrojem konstrukcyjnym.
6. Wykonanie kpl. dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z potwierdzeniem o zgłoszeniu do zasobów geodezyjnych Starostwa Powiatowego.
7. Po wykonaniu wszystkich robót sporządzenie kosztorysu powykonawczego niezbędnego do rozliczenia z Instytucją dofinansowującą zadanie.
8. Wykonanie kpl. operatu powykonawczego (wyniki badań, świadectwa jakości wbudowanych materiałów).

Zaleca się zapoznanie z miejscem realizacji zamówienia w celu samodzielnego rozpoznania warunków prawidłowego wykonania zadania i uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty, prawidłowej oceny zakresu robót i zawarcia umowy.