

PRZEDMIAR ROBÓT

Wykonanie modernizacji drogi gminnej w km 0+000 - 0+600 na dł. 600 mb o nawierzchni z płyt żelbetowych typu IOMB o wym 100x75x12,5 typ C ułożonych na podsypce piaskowej gr. 10 cm.

Obiekt	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń
Kod CPV	45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Budowa	dz. ew. nr 118, 121 obręb Cetyń
Inwestor	Gmina Trzebielino, 77-235 Trzebielino 7A

Sporządził mgr inż. Janusz Mortas

Bytów, 15 styczeń 2016 r.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej km 0+000-0+600 0,600	km	0,600
				razem km	0,600
2	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 10 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV jezdnia 600*3,0 skrzyżowanie koniec trasy 50 zjazdu 20+3,75	m2	1.800,00
				m2	50,00
				m2	23,75
				razem m2	1.873,75
3	KNR 2-31 1401/06	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie dróg gruntowych jezdnia 600*5,0 skrzyżowanie koniec trasy 50	m2	3.000,00
				m2	50,00
				razem m2	3.050,00
4	KNR 2-31 1401/07	D-04.01.01	Mechanicznie zagęszczanie dróg gruntowych	m2	3.050,00
5	KNR 2-01 0129/02	D-05.03.03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podbudowy z podsypki piaskowej gr 10 cm. jezdnia 600*3 skrzyżowanie koniec drogi 50 zjazdu 20+3,75	m2	1.800,00
				m2	50,00
				m2	23,75
				razem m2	1.873,75
6	KNR 2-31 0509/03	D-05.03.03	Nawierzchnia z płyt drogowych typu IOMB o wym. 100x75x12,5 typ C - płyty ułożone śladowo 2x 1,0 jezdnia 600*2,0 skrzyżowania 50 zjazdu 27,5+3,75 przejazdy na zjazdach 10+5	m2	1.200,00
				m2	50,00
				m2	31,25
				m2	15,00
				razem m2	1.296,25
7	KNR 2-31 0202/07	D-06.03.01	Warstwa jezdni o nawierzchni z kruszbetu rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - uzupełnienie pobocza oraz pasa między płytami kruszbetem pobocza 600*1,0*2 uzupełnienie między płytami (600-(10+5+12))*0,80	m2	1.200,00
				m2	458,40
				razem m2	1.658,40
8	KNR 2-31 0202/08	D-06.03.01	Warstwa jezdni o nawierzchni z kruszbetu rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm. Dodatek za 2 cm do poz. nr 7 (Krotność= 2)	m2	1.658,40
9	KNR 2-31 1403/05	D-02.01.01	Odtworzenie istniejących rowów na głębokość 50 cm z wyprofilowaniem skarp strona lewa 520 strona prawa 590	m	520,00
				m	590,00
				razem m	1.110,00