

Zapytanie ofertowe

Rozwiń Skrzydła Stowarzyszenie w Starkowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro dotyczącej „Zagospodarowania placów przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Cetyń, Miszewo, gmina Trzebielino”.

I. ZAMAWIAJĄCY

Rozwiń Skrzydła Stowarzyszenie w Starkowie
Starkowo 10, 77-235 Trzebielino
NIP: 8421618575, REGON:771556217

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

- 1) Część I – Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Cetyniu, gm. Trzebielino
- 2) Część II – Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Miszewie, gm. Trzebielino

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub obejmujących całość zamówienia.

CZĘŚĆ I - ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CETYNIU

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Cetyniu. Teren inwestycji położony jest w miejscowości Cetyń, gm. Trzebielino, na dz. geod. nr 17/7 obręb 0003 Cetyń.

Podstawowe parametry projektowanej przebudowy:

- Powierzchnia utwardzenia z płyt ażurowych - 120,00 m²
- Powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej - 120,04 m²
- Długość krawężników betonowych - 40,50 mb
- Długość obrzeży betonowych - 73,30 mb
- Długość ogrodzenia - 134 mb

Na działce o nr geod. 17/7 w m. Cetyń planuje się wykonanie:

1. utwardzenie terenu (parking z dziewięcioma miejscami postojowymi z płyt ażurowych oraz plac manewrowy utwardzony kostką brukową),
2. ogrodzenie -134,00 mb.

1. UTWARDZENIE TERENU

a. Miejsca postojowe z płyt ażurowych:

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać korytowanie wierzchniej warstwy gruntu ok. 30 cm, oczyścić wykop z korzeni a dno zniwelować z uwzględnieniem docelowych spadków nawierzchni oraz linii odwadniających, ułożyć podbudowę tak, aby miały taką samą grubość na całej powierzchni oraz zagęścić. Na podbudowie układa się warstwę wyrównawczą - podsypkę – piasek z cementem gr.3cm. Podsypkę wyrównuje się, ale nie ubija - nastąpi to dopiero po ułożeniu płyt. Następnie układanie płyt ażurowych zaczyna się od obramowania nawierzchni. W projekcie użyto płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10 cm. Nawierzchnię układać należy z zachowaniem projektowanych pochyłeń podłużnych oraz spadków poprzecznych określonych w Dokumentacji Projektowej. Przy obrzeżach płyty należy układać o 5 cm niżej od górnej krawędzi obrzeża, zaś przy krawężnikach o 1 cm wyżej od górnej krawędzi. Szerokość spoin nawierzchni z płyt ażurowych na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,2 - 0,3 cm. Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu. Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-84/6774-04. Otwory w płytach ażurowych należy wypełnić humusem i obsiać trawą.

b. Plac manewrowy z kostki brukowej:

Ułożenie ww. nawierzchni utwardzonej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać korytowanie wierzchniej warstwy gruntu ok. 30 cm, oczyścić wykop z korzeni a dno zniwelować z uwzględnieniem docelowych spadków nawierzchni oraz linii odwadniających, ułożyć podbudowę tak aby miały taką samą grubość na całej powierzchni oraz zagęścić. Na podbudowie układa się warstwę wyrównawczą - podsypkę – piasek z cementem gr.3cm. Podsypkę wyrównuje się, ale nie ubija - nastąpi to dopiero po ułożeniu kostki. Następnie układanie kostki zaczyna się od obramowania nawierzchni. W projekcie użyto kostki o grubości 8 cm. Nawierzchnię układać należy z zachowaniem projektowanych pochyleń podłużnych oraz spadków poprzecznych określonych w Dokumentacji Projektowej. Przy obrzeżach kostkę brukową należy układać o 5 cm niżej od górnej krawędzi obrzeża, zaś przy krawężnikach o 1 cm wyżej od górnej krawędzi. Szerokość spoin chodników z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,2 - 0,3 cm. Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu. Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-84/6774-04. Plac o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.

Konstrukcja nawierzchni:

- 8 cm – warstwa ścierna z kostki brukowej z betonu B-35
- 3 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
- 23 cm – warstwa odcinająca z zagęszczonej pospółki
- 10 cm – podkład z zagęszczonego piasku
- krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30cm na ławach betonowych z oporem
- krawężniki, obrzeża oraz ławy

2. OGRODZENIE

a. Roboty rozbiórkowe.

Istniejące ogrodzenie należy rozebrać bez demontażu bramy wjazdowej i furtki. Roboty rozbiórkowe należy rozpocząć od zabezpieczenia terenu. Następnie od demontażu stalowej siatki oraz betonowych słupów. Słupy należy zinwentaryzować a następnie przekazać i złożyć w miejscu wskazanym przez Inwestora.

b. Ogrodzenie panelowe systemowe

Projektowane ogrodzenie o dł. 134,00mb, w systemie panelowym, fundamenty w formie osobnych stóp fundamentowych dla każdego ze słupków stalowych według dokumentacji systemowych ogrodzeń panelowych. Fundament należy posadzić na gruncie nośnym rodzimym. Grunt nienośny należy zastąpić piaskiem zagęszczonym. Stopy fundamentowe na słupki stalowe wylewać z betonu B15. Podczas betonowania zatapiać słupki ogrodzeniowe w rozstawie jak na rysunkach planu rozmieszczenia słupków i przęseł ogrodzenia. Wymiary te należy sprawdzić w naturze bezpośrednio przed rozpoczęciem robót betonowych fundamentowych. Wybór systemu panelowego należy uzgodnić z Inwestorem przed realizacją.

CZĘŚĆ II - ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MISZEWIE

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Miszewie. Teren inwestycji położony jest w miejscowości Miszewo, gm. Trzebielino, na dz. geod. nr 101/5 obręb 0005 Miszewo.

Podstawowe parametry projektowanej przebudowy:

- Powierzchnia utwardzenia z płyt ażurowych - 120,18 m²
- Powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej - 232,54 m²
- Długość krawężników betonowych - 105,50 mb
- Długość obrzeży betonowych - 60,00 mb
- Ilość ławek - 6 szt.
- Ilość koszy - 1 szt.

Na działce o nr geod. 101/5 w m. Miszewo planuje się wykonanie:

1. utwardzenie terenu (parking z dziewięcioma miejscami postojowymi z płyt ażurowych oraz plac manewrowy i dojeżdżanie do budynku utwardzone kostką brukową),
2. mała architektura (6 ławek i 1 kosz).

1. UTWARDZENIE TERENU

a. Miejsca postojowe z płyt ażurowych:

Ułożenie ww. nawierzchni utwardzonej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać korytowanie wierzchniej warstwy gruntu ok. 30 cm, oczyścić wykop z korzeni a dno zniwelować z uwzględnieniem docelowych spadków nawierzchni oraz linii odwadniających, ułożyć podbudowę tak aby miały taką samą grubość na całej powierzchni oraz zagęścić. Na podbudowie układa się warstwę wyrównawczą - podsypkę – piasek z cementem gr.3cm. Podsypkę wyrównuje się, ale nie ubija - nastąpi to dopiero po ułożeniu płyt. Następnie układanie płyt ażurowych zaczyna się od obramowania nawierzchni. W projekcie użyto płyty ażurowe o wymiarach 60x40x10 cm. Nawierzchnię układać należy z zachowaniem projektowanych pochyłeń podłużnych oraz spadków poprzecznych określonych w Dokumentacji Projektowej. Przy obrzeżach płyty należy układać o 5 cm niżej od górnej krawędzi obrzeża, zaś przy krawężnikach o 1 cm wyżej od górnej krawędzi. Szerokość spoin nawierzchni z płyt ażurowych na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,2 - 0,3 cm. Spoiny pomiędzy płytami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu. Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-84/6774-04. Otwory w płytach ażurowych należy wypełnić humusem i obsiać trawą.

b. Plac manewrowy z kostki brukowej:

Ułożenie ww. nawierzchni utwardzonej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać korytowanie wierzchniej warstwy gruntu ok. 30 cm, oczyścić wykop z korzeni a dno zniwelować z uwzględnieniem docelowych spadków nawierzchni oraz linii odwadniających, ułożyć podbudowę tak aby miały taką samą grubość na całej powierzchni oraz zagęścić. Na podbudowie układa się warstwę wyrównawczą - podsypkę – piasek z cementem gr.3cm. Podsypkę wyrównuje się, ale nie ubija - nastąpi to dopiero po ułożeniu kostki. Następnie układanie kostki zaczyna się od obramowania nawierzchni. W projekcie użyto kostki o grubości 8 cm. Nawierzchnię układać należy z zachowaniem projektowanych pochyłeń podłużnych oraz spadków poprzecznych określonych w Dokumentacji Projektowej. Przy obrzeżach kostkę brukową należy układać o 5 cm niżej od górnej krawędzi obrzeża, zaś przy krawężnikach o 1 cm wyżej od górnej krawędzi. Szerokość spoin chodników z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,2 - 0,3 cm. Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu. Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-84/6774-04. Plac o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.

Konstrukcja nawierzchni:

- 8 cm – warstwa ścieralna z kostki brukowej z betonu B-35
- 3 cm – warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4
- 23 cm – warstwa odcinająca z zagęszczonej pospółki
- 10 cm – podkład z zagęszczonego piasku
- krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30cm na ławach betonowych z oporem
- krawężniki, obrzeża oraz ławy

2. MAŁA ARCHITEKTURA

a. Ławki

Sztuk 6, spełniające normy PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi. Konstrukcja metalowa, w kolorze czarnym, zabezpieczona warstwą farby, z otworami na śruby lub nasadzenia w stopach, umożliwiające przytwierdzenia jej do nawierzchni. Siedzisko i oparcie z wysokiej jakości drewna świerkowego, Zabezpieczonego warstwą farby podkładowej i trzykrotnie malowanego natryskowo farbą olejną w barwie zbliżonej do drewna modrzewiowego.

Ustawienie wg wskazań na planie zagospodarowania.

Parametry:

- długość całkowita – ok. 170 cm,
- wysokość całkowita – ok. 80 cm,
- wysokość siedziska – ok. 40 cm,
- szerokość siedziska – ok. 40 cm.

- Grubość listew: 4 cm.
- Waga około 50 kg.

Elementy drewniane malowane farbami impregnującymi. Montaż ławki za pomocą śrub bezpośrednio do podłoża. Dopuszcza się rozwiązania równoważne.

b. Kosz na śmieci

Sztuk 1, o konstrukcji metalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo, na nodze fundamentowanej montowanej w gruncie. Nad pojemnikiem kosza metalowe gładkie zadaszenie bez popielniczki.

Parametry:

- pojemnik na śmieci o pojemności 30 l,
- średnica wkładu 28 cm,
- wysokości 100 cm,

Planowany zakres robot do wykonania ujęty został w projekcie budowlanym, który stanowi załącznik wraz z dokumentacją projektową.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia

2. posiadanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia

3. posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej;

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że:

- Posiada doświadczenie w realizacji podobnych robót budowlanych, tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył zamówienia na roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, tzn.; wykonał, co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie drogi/placu/parkingu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni minimum 200 m²; na budowie lub przebudowie drogi/placu/ parkingu o nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni minimum 120 m²

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia:

- **Część I: 20.09.2017 r. – 20.10.2017 r.**
- **Część II: 10.09.2017 r. – 15.10.2017 r.**

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta / Oferta częściowa powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: **Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino do dnia 04.09.2017r do godz.14:00.**
2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 04.09.2017 r. godz. 14:20,
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY / OFERTY CZĘŚCIOWEJ

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia lub daną część.

Oferta musi zawierać wymagane formularze, oświadczenia. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, w zamkniętej kopercie.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu Gminy Trzebielino i oznakować w następujący sposób:

„Oferta w postępowaniu Zagospodarowania placów przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Cetyń, Miszewo, gmina Trzebielino

Część I – Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Cetyniu, gm. Trzebielino *

Część II – Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Miszewie, gm. Trzebielino *

- Nie otwierać przed 04.09.2017 r. do godz. 14:20”

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

* wybrać właściwy wariant

Wykonawca jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert:

1. Kryteria i ich znaczenie:

Kryterium: **Cena brutto (C_o) – waga 100%**

2. Sposób oceny ofert:

W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru:

$$C_o = \frac{\text{Najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ofert}}{\text{Cena brutto badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia.

Oceny w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. III.3 niniejszego zapytania, tj.:

1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (wg załącznika nr 4 do zapytania ofertowego).

Dodatkowych informacji udziela Pan Wojciech Grzybowski pod numerem telefonu 59 85 80 253 oraz adresem email: w.grzybowski@trzebielino.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1	– Wzór formularza ofertowego
Załącznik Nr 1.1.	– Kosztorys ofertowy CZĘŚĆ I
Załącznik Nr 1.2.	– Kosztorys ofertowy CZĘŚĆ II
Załącznik Nr 2	– Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik Nr 3.1	– Projekt umowy dot. części I zamówienia
Załącznik Nr 3.2	– Projekt umowy dot. części II zamówienia
Załącznik Nr 4	– Wykaz robót budowlanych
Załącznik Nr 5	– Przedmiar robót budowlanych

PREZES STOWARZYSZENIA

mgr inż. Katarzyna Wirtus