

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		SO			
1 d.1	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR 2-25 0613-03	Wciąganie do rur ochronnych kabla YKY 5x10mm2	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów niskiego napięcia	m3		
		1,2	m3	1,20	
				RAZEM	1,20
4 d.1	KNR 5-0411-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat. III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod rozdzielnicę	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 5-10 1106-01	Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 100 kg na gotowym fundamencie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	E-0510 4500 -05	Obróbka na sucho kabli do 1 kV 5-żyłowych o przekroju żył do 16 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE			
7 d.2	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		335	m	335,000	
				RAZEM	335,000
8 d.2	KNR 5-10 301-1	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		335	m	335,00	
				RAZEM	335,00
9 d.2	KNR 5-10 0103-04	Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych	m		
		344	m	344,00	
				RAZEM	344,00
10 d.2	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych	m		
		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
11 d.2	KNR 5-08 0608-07	Układanie uziomu w rowach kablowych - FeZn fi 6mm2	m		
		368	m	368,000	
				RAZEM	368,000
12 d.2	KNR 2-01 0705-0202	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m		
		335	m	335,000	
				RAZEM	335,000
13 d.2	KNR 2-01 0707-02	Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. III wraz z zasypianiem dla słupów niskiego napięcia	m3		
		11	m3	11,00	
				RAZEM	11,00
14 d.2	KNR 5-10 1101-2	Montaż fundamentu prefabrykowanego	szt		
		11	szt	11,00	
				RAZEM	11,00
15 d.2	KNR 5-10 708-1	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych h=3m	szt		