



WÓJT GMINY TRZEBIELINO

77-235 Trzebielino ul. Wiejska 15
tel. (0-59) 858 02 53/ fax (0-59) 858 01 67/
e-mail: sekretariat@trzebielino.pl



Trzebielino, dnia 14.12.2023r.

PNOŚ.6220.2.5.2023.3

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art.72 ust.1 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art.84 ust.1 i 2, art. 85 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwanej dalej ustawą ooś, § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019r. poz. 1839) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.)

po rozpatrzeniu

Wniosku Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Rozbudowie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin, na terenie działki nr 80/8 obr. Zielin, Gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie”**. Działając w oparciu o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie znak: ZNS.9022.5.46.2023.AK z dnia 29.09.2023r., Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie znak: SZ.ZZŚ.2.4901.224.1.2023.DL z dnia 06.11.2023 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zawartą w postanowieniu znak: RDOŚ-GD-WOO.4220.665.2023.IB.1 z dnia 20.09.2023r.,

ORZEKA SIĘ

- I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin, na terenie działki nr 80/8 obr. Zielin, Gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie”.
- II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie projektowania, realizacji i eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:

- a) podczas prowadzenia wykopów zabezpieczyć plac robót, np. płótkiem z siatki herpetologicznej przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt – płazów, gadów i małych ssaków; codziennie przed przystąpieniem do prac, przeprowadzić kontrolę wykopów w zakresie występowania w nich małych zwierząt; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować; pracę prowadzone pod nadzorem przyrodniczym potwierdzić odpowiednim wpisem do dokumentacji budowy;
- b) zapewnić stabilną pracę istniejących urządzeń oczyszczalni w celu minimalizacji zakłóceń w procesie oczyszczania ścieków;
- c) Prace budowlane prowadzić w porze dziennej (w godzinach od 6:00 do 22:00), chyba że wymagane jest zachowanie ciągłości technologicznej prowadzonych prac;
- d) Sypkie materiały budowlane zabezpieczyć przed rozwiewaniem w celu zapobiegania wtórnej emisji zanieczyszczeń pyłowych, np. poprzez ich osłonięcie, np. plandekami;
- e) Wyposażyć plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych, zużyty sorbent powinien być przekazany do utylizacji;
- f) W przypadku skażenia gruntu należy przeprowadzić, za pośrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywację skażonego terenu;
- g) Zachować szczególną ostrożność podczas stosowania wszelkiego rodzaju maszyn podczas realizacji robót. Przede wszystkim sprawdzić, czy używane maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska, które dopuszczają je do użycia;
- h) Należy zapewnić odpowiednią organizację robót tak, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami nie doszło do skażeń i zanieczyszczeń gruntu;
- i) zapewnić porządek na terenie budowy i jej zapleczu, zastosować w odpowiedniej liczbie i lokalizacji pojemniki na odpady stałe,
- j) Odpady, powstałe w wyniku realizacji inwestycji, należy gromadzić w wydzielonym miejscu o szczelnym podłożu, skąd powinny być oddawane regularnie do utylizacji;
- k) gospodarowanie wytworzonymi odpadami zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587) z zachowaniem następujących działań:
 - segregacja odpadów na etapie ich powstawania
 - gromadzenie i przechowywanie odpadów selektywnie w miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych (Specjalne kontenery, pojemniki, zbiorniki, worki)
 - pojemniki na odpady wyposażyć w szczelne zamknięcia zapewniające bezpieczeństwo prac ładunkowych i przewozu

- usuwanie, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne powierzyć odbiorcy odpadów posiadającemu odpowiednie koncesje na prowadzenie tego typu działalności
 - wszystkie odpady odbierane muszą być systematycznie
- l) Przedsięwzięcie należy realizować w sposób, który nie doprowadzi do przerwania oczyszczania ścieków w istniejącej oczyszczalni oraz nie pogorszy parametrów jakościowych odprowadzanych ścieków do odbiornika;
 - m) Parametry jakości odprowadzonych ścieków po modernizacji powinny odpowiadać zapisom ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 537) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych;
 - n) W przypadku odwadniania wykopów budowlanych należy uzyskać zgodę wodnoprawną, zgodnie z ustawą Prawo wodne;
 - o) zabezpieczyć potrzeby higieniczne pracowników w fazie realizacji przedsięwzięcia;
 - p) w trakcie prowadzenia robót budowlanych zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz to, by prowadzone roboty nie stwarzały uciążliwości (hałas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracą urządzeń, dla zdrowia ludzi i środowiska;
 - q) zastosować technologię i materiały budowlane przyjazne środowisku o wysokiej jakości gwarantującej dłuższy okres ich użytkowania i posiadające wymagane prawem certyfikaty i zapewnić właściwe ich składowanie na terenie budowy;
 - r) w trakcie realizacji robót zastosować sprzęt, pojazdy i maszyny budowlane wysokiej jakości oraz stanie technicznym sprawne by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków do gruntu, charakteryzujące się stosunkowo niskim poziomem emitowanego hałasu. Sprzęt ten winien spełniać wymogi określone w *Dyrektywie 2000/14/EC oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.)*
 - s) W związku ze wzrostem wydajności oczyszczalni, po rozbudowie, należy wystąpić o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego;

2. Warunki dotyczące etapu eksploatacji przedsięwzięcia:

- a) utrzymywać w pełnej sprawności instalacje oczyszczalni ścieków i urządzenia zabezpieczające przed emisją do środowiska, poprzez ich właściwą eksploatację i konserwację;

- b) zabezpieczyć awaryjne zasilanie oczyszczalni ścieków (np. z agregatu prądotwórczego) w przypadku zaniku zasilania podstawowego, co wykluczy możliwości zakłóceń w procesie oczyszczania ścieków w przypadku awarii zasilania;
- c) monitorować istotne parametry oczyszczalni z rejestrowaniem odczytów pomiarów;
- d) do ewentualnego odzysku wykorzystywać wyłącznie ustabilizowane i higienizowane komunalne osady ściekowe, przebadane w zakresie zawartości metali ciężkich i patogenów, w przypadku braku wymaganej decyzji na wytwarzanie nawozu lub polepszacza gleb;
- e) prowadzić wymagane przeglądy obiektów budowlanych i instalacji.

3. Wymagania do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- a) W ramach przebudowy istniejących instalacji wentylacji pomieszczenia sitopiaskownika, wykonanie nowej instalacji wentylacji powietrza sitopiaskownika z wentylatorem i kominkiem z filtrem antyodorowym węglowym;
- b) Przykrycie komory retencyjnej KR2 za pomocą stropu żelbetowego, prefabrykowanych przykryć z tworzyw sztucznych lub aluminium oraz wyposażenie w kominki wentylacyjne z filtrami antyodorowymi;
- c) Wykonanie nowej instalacji wentylacji w pomieszczeniu linii odwadniania osadu, wyposażonej w kominki z filtrami antyodorowymi oraz montaż płuczki (scrubber'a) lub rozwiązania równoważnego na kominie odprowadzającym opary z granulatora osadu w celu zapewnienia minimalizacji odorowej;

III. Charakterystykę przedsięwzięcia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20.09.2023r. Gmina Trzebielino z siedzibą przy ul. Wiejskiej 15, 77-235 Trzebielino, wystąpiła do Wójta Gminy Trzebielino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin, na terenie działki nr 80/8 obr. Zielin, Gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie”.

Do wniosku załączone były:

- karta informacyjna przedsięwzięcia;
- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie;
- mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839), jako: „*instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne*”, Mając na uwadze § 2 ust 2 pkt 2 ww. Rozporządzenia mówiącego o tym iż do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust 1, z wyłączeniem przypadków w których ulegają zmianie lub powstają w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to droga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy, lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. Jako instalacja do oczyszczenia ścieków przewidziana do obsługi nie mniej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców (RLM), ale nie przekraczają liczby 100 000, zgodnie z 3 ust. 1 pkt 79 ww. Rozporządzenia planowana inwestycja kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W związku z powyższym na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, ustawy ooś, realizacja przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 22.09.2023 r. Wójt Gminy Trzebielino zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na fakt, że liczba stron przekraczała 10, dokonał tego w formie publicznego obwieszczenia poprzez zamieszczenie na stronie bip.trzebielino.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebielino oraz tablicy sołectwa Zielin - okolicy miejsca planowanej inwestycji. Stosownie do treści art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia tej oceny został nałożony zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy ooś.

W myśl przywołanego wyżej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ustawy ooś, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdza w drodze postanowienia, biorąc pod uwagę łączne uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, a także uwzględniając opinię:

- 1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
- 2) organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w art. 78 w przypadku decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10,-19, 21 - 23.

- 3) organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne
- 4) organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja o której mowa w art. 201 ust 1

Biorąc pod uwagę rodzaj i lokalizację przedsięwzięcia organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś jest Wójt Gminy Trzebielino.

Opinie, o których mowa uzyskiwane są w procedurze wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której wydanie następuje przed uzyskaniem jednej z decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy ooś.

W związku z powyższym Wójt Gminy Trzebielino jako organ prowadzący postępowanie pismem znak: PNOŚ.6220.2.2.2023.3 z dnia 22.09.2023r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Zarządu Zlewni w Koszalinie z prośbą o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i o ewentualne określenie zakresu raportu ooś.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie pismem ZNS.9022.5.46.2023.AK z dnia 29.09.2023r. wyraził opinię że, cyt. *dla w/w przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko*. Określił jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w projekcie budowlanym oraz na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

W uzasadnieniu opinii stwierdzono, że realizacja inwestycji wiązać się będzie z oddziaływaniem na środowisko głównie na etapie budowy ze względu na powstawanie odpadów i hałas związany z pracą maszyn i urządzeń. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy. Przy przyjęciu do realizacji inwestycji, opisanych w karcie informacyjnej rozwiązań technologiczno-technicznych oddziaływanie na środowisko w fazie realizacji i eksploatacji będzie zminimalizowane.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie, pismem znak SZ.ZZŚ.2.4901.224.1.2023.DL z dnia 06.11.2023 r., po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień udzielonych przez Wójta Gminy Trzebielino, wyraziło opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Wskazano jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W uzasadnieniu opinii stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na ciekach, ponadto realizacja przedsięwzięcia, w odniesieniu do osiągnięcia celów środowiskowych, nie spowoduje istotnych zmian w funkcjonowaniu JCW, jak również nie wystąpią trwałe, negatywne zmiany biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne wód tego obszaru.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, postanowieniem RDOŚ-Gd-WOO.4220.655.2023.IB.1 z dnia 20.09.2023r. również wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie warunki konieczne do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

Ponadto organ opiniujący po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym stwierdził, iż:

1. *Przedsięwzięcie obejmować będzie rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków przyjmującej ścieki komunalne z gminy Trzebielino, zlokalizowaną w miejscowości Zielin;*
2. *Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycję zakwalifikować należy według § 3 ust 2 pkt 2 jako:*

- przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust 1, z wyłączeniem przypadków w których ulegają zmianie lub powstają w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to droga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy, lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;

w nawiązaniu do § 3 ust 1 pkt 79 jako:

- instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Docelowe obciążenie oczyszczalni ładunkiem BZT₅, wyrażone w równoważnej liczbie mieszkańców, wyniesie 5833 RLM. Obecny wskaźnik RLM dla oczyszczalni wynosi 3683. Tym samym przekroczony zostanie próg, określony w ust 1, wynoszącym 400 RLM, wzrost RLM wyniesie 2150.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Wójt Gminy Trzebielino spełnił wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.775), poinformował strony postępowania obwieszczeniem z dnia 13.11.2023r. znak: PNOŚ.6220.2.4.2023.3 o możliwości zapoznania się z zebrany w toku postępowania materiałem dowodowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag dotyczących przedmiotowego zamierzenia.

Zgodnie z art. 84. Ustawy oos - w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ w tym przypadku Wójt Gminy Trzebielino stwierdza brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z wydaniem niniejszej decyzji bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

2008 r. udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jej uzasadnienie winno zawierać informacje o uwarunkowaniach wymienionych w art. 63 ust. 1 przywołanej ustawy. Spośród uwarunkowań ujętych w wymienionym przepisie o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przesądziły następujące kryteria:

I. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie funkcjonującej, oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin, na terenie działki nr 80/8 obr. Zielin.

Zakres inwestycji obejmuje modernizację, remont i przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych obiektów, urządzeń, instalacji, sieci, jak również pozostałych elementów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni.

Obecnie do oczyszczalni ścieków doprowadzane są ścieki socjalno-bytowe z m. Zielin, Suchorze, Uliszkowice, Objezierze, Starkowo, Cetyń, Poborowo oraz ścieki przemysłowe z mleczarni oraz zakładu produkującego gryzaki dla zwierząt. Docelowo, po wyłączeniu z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Trzebielinie, oczyszczalnia przejmie również te ścieki. Oczyszczalnia ścieków w Zielinie jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, pracującą w układzie osadu czynnego, w reaktorach SBR.

Obecnie na terenie oczyszczalni wykorzystywane są następujące obiekty:

- przepompownia główna;
- budynek socjalno-techniczny;
- wielokomorowy reaktor, składający się m.in. z:
 - 2 komór reaktora SBR;
 - komór retencyjnych;
 - komory spustowej ścieków oczyszczonych;
 - komory ścieków oczyszczonych;
 - komory tlenowej stabilizacji osadu;
- budynek odwadniania osadu;
- silos na wapno;
- stacja zlewna z płytą ociekową;
- zbiornik ścieków dowożonych;
- komora przepływomierza;
- wiata magazynowa;

Ścieki dopływające z terenu gminy kanalizacją grawitacyjną i tłoczną kierowane są do przepompowni głównej na kratę koszową. Do przepompowni kierowane są również ścieki dowożone, odebrane przez stację zlewną i magazynowane w zbiorniku ścieków dowożonych. Pozbawione największych zanieczyszczeń (skratek) ścieki kierowane są na ciąg mechanicznego oczyszczania – sitopiaskownik, celem oddzielenia piasku oraz skratek. Zatrzymany piasek oraz skratki transportowane są pojemnikami zbiorczymi pod wiatę magazynową skąd dalej przekazywane są do utylizacji.

Wstępnie oczyszczone ścieki kierowane są do komory retencyjnej celem uśrednienia ich ilości i jakości, przed okresowym przepompowaniem do komór reaktora SBR.

W dwóch komorach reaktora SBR prowadzone są procesy biologicznego oczyszczania ścieków, metodą osadu czynnego, z wykorzystaniem procesów defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Oczyszczone ścieki oddzielane są od osadu czynnego na zasadzie sedymentacji i odprowadzane przez komorę ścieków oczyszczonych i komorę przepływomierza do odbiornika.

Odbiornikiem ścieków jest rów melioracyjny R-A14 zlokalizowany na działce nr 86/1, uchodzący do rzeki Bystrzenicy w 22+200 km jej biegu.

Powstający w procesach technologicznych osad nadmierny stabilizowany jest tlenowo oraz kierowany do odwadniania. Odwodniony osad zostaje higienizowany i kierowany do tymczasowego składowania lub wywożony poza teren oczyszczalni do dalszego zagospodarowania (głównie rolniczego).

Obecnie oczyszczalnia w Zielinie zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym, służy do obsługi 3600 RLM i charakteryzuje się przepustowością na poziomie:

Przepływ dopuszczalny roczny = 10 740 m³/rok;

Przepływ średni dobowy = 276 m³/d.

W ramach przebudowy planuje się nowe obiekty i instalacje:

- komora reaktora sbr3;
- wiata na przyczepę;
- pompownia główna sucha;
- silos wapna;
- sieci zewnętrzne wod-kan., elektryczne;
- drogi i place wewnętrzne;

Obiekty i budowle do przebudowy;

- zbiornik retencyjny pompowni (adaptacja komory istniejącej pompowni głównej);
- budynek socjalno-techniczny;
- komory reaktora sbr 1 i 2;
- komora retencyjna 1 i 2;
- komora spustowa ścieków oczyszczonych;
- komora pompowni wewnętrznej;
- komora tlenowej stabilizacji osadu;
- budynek odwadniania i granulacji osadu;
- komora przepływomierza;

Obiekty pozostawiane bez zmian:

- wiata magazynowa;
- stacja zlewna z płytą ociekową;
- zbiornik ścieków dowożonych;

Ponadto, w ramach pozostałych prac na terenie oczyszczalni przewiduje się:

- likwidację istniejących, nieprzewidzianych do dalszego wykorzystania obiektów i instalacji, w tym m.in. istniejącego silosu wapna;
- adaptacja istniejących oraz wykonanie nowych nawierzchni drogowych z kostki betonowej dla projektowanych obiektów;
- adaptację istniejących oraz wykonanie nowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych. Technologicznych oraz elektroenergetycznych;
- adaptację istniejącego oraz wykonanie nowego oświetlenia terenu w technologii LED oraz instalacji monitoringu wizyjnego;
- wykonanie nowej bramy wjazdowej przesuwnej z napędem oraz furtki.

Nie przewiduje się zmiany wykorzystywanej obecnie technologii oczyszczania ścieków opartej na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego, pracującego w technologii reaktorów porcjowych typu SBR.

Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków obejmować będzie:

- Wstępne oczyszczanie na kracie koszowej, retencjonowanie i przepompowanie ścieków surowych dopływających kanalizacją grawitacyjną;
- Odbiór, retencjonowanie i przepompowanie ścieków dowożonych;
- Oczyszczanie mechaniczne ścieków w zblokowanym sitopiaskowniku do zatrzymywania części stałych – skratek i piasku;
- Wyrównanie stężeń zanieczyszczeń i przepływu w zbiornikach retencyjnych.

Oczyszczanie biologiczne:

- Pełne biologiczne oczyszczanie osadem czynnym w reaktorach sekwencyjnych **SBR** (usuwanie związków C oraz N i P opcjonalnie) z częściową tlenową stabilizacją osadu nadmiernego,
- Możliwość symultanicznego chemicznego wspomaganie procesu biologicznej defosfatacji preparatem PIX/PAX,
- Możliwość wspomaganie procesów oczyszczania biologicznego poprzez dozowanie dodatkowych preparatów, np. zewnętrznego źródła węgla.

Gospodarka osadowa :

- Komora pełniąca funkcję magazynowo-stabilizacyjną (stabilizacja w warunkach oraz zagęszczającą (zagęszczanie grawitacyjne osadu z odprowadzeniem wody nadosadowej),
- Mechaniczne odwadnianie osadu nadmiernego w prasach śrubowo-talerzowych oraz przeróbkę/higienizację osadów wapnem
- Magazynowanie odwodnionego osadu/produktu pod wiatą.

Obsługa będzie zautomatyzowana i ograniczy się jedynie do nadzoru pracy oczyszczalni. Ręczna obsługa obejmuje: transport pojemników na skratki i piasek, transport osadu/produktu, utrzymanie porządku, konserwacja i remonty urządzeń.

II. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana do rozbudowy oczyszczalnia zlokalizowana jest południowo-zachodniej części miejscowości Zielin, przy rzece Bystrzenica, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/8 w obrębie 0010 Zielin.

Działka, na której zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie została objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Rzeźba działki inwestycyjnej nie jest zróżnicowana, a teren pod planowaną inwestycję jest równinny. Teren oczyszczalni ścieków, poza posadowionymi na niej obiektami, jest zagospodarowany i pokryty niską roślinnością trawiastą, w związku z czym nie wyróżnia się on pod względem przyrodniczym. W jego granicach, oprócz roślinności trawiastej, występuje roślinność typowo ruderalna (mniszek pospolity, koniczyna łąkowa) oraz pojedyncze zadrzewienia i brak jest chronionych czy rzadkich gatunków roślin oraz grzybów.

Powierzchnia terenu oczyszczalni ścieków wynosi około 0,9171 ha, zaś tereny objęte przedsięwzięciem wynoszą będzie około 0,6787 ha.

Obszar planowanej inwestycji znajduje się w odległości około 100 m od zabudowy mieszkaniowej

Planowane zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położone obszary sieci Natura 2000 to:

- ok. 3,8 km na południe Torfowisko Trzebielino PLH220085;
- ok 5,5 km na północ Dolina Słupi PLB220002;
- ok 5,5 km na południe Dolina Wieprzy i Studnicy PLH220038;

W opinii tutejszego organu planowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na odległości od ww. obszarów oraz charakter i zakres planowanej inwestycji nie spowoduje ona utraty powierzchni, ani fragmentaryzacji siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000. Tym samym nie pogorszy stanu ochrony siedlisk gatunków chronionych w granicach ww. obszarów Natura 2000, nie zaburzy integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 ani sieci Natura 2000 jako całości. Dlatego też nie jest konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inne najbliższe położone obszary chronione objęte ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) to:

- ok. 1,4 km na północ rezerwat przyrody „Torfowisko Zielin Miastecki”;
- ok. 6,1 km na wschód Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”.

Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie. Niemniej jednak podkreślenia wymaga fakt, iż decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zastępuje zezwolenia wydanego w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Na ewentualne zniszczenia siedlisk, okazów, gniazd, płoszenie lub przenoszenie gatunków znajdujących się pod ochroną należy uzyskać zezwolenie w trybie art. 56. ust 1 ustawy o ochronie przyrody.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach korytarza ekologicznego Puszcza Koszalińska GKPN-18. Realizacja zamierzenia nie spowoduje przerwania ciągłości ww. korytarza ze względu na zakres i charakter zaplanowanych prac - planowana inwestycja prowadzona będzie na obszarze funkcjonującej oczyszczalni.

Odnosząc się do zagadnień związanych ze środowiskiem gruntowo-wodnym należy wskazać, że teren objęty wnioskiem znajduje się w obszarze:

- jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600010 Charakteryzuje się dobrym stanem (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: - niezagrożona. Zgodnie z definicją zawartą w Ramowej Dyrektywie Wodnej, dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięcia przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy jak i chemiczny jest określony jako co najmniej „dobry”. Dla spełnienia wymogu niepogorszenia stanu wód na opisywanym terenie celem środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu chemicznego i ilościowego;
- jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP) o kodzie RW60001746529 Bystrzenica. Jest to naturalna część wód, która charakteryzuje się umiarkowanym stanem ekologicznym i złym stanem ogólnym wód. JCWP RW zagrożona jest nieosiągnięciem celu środowiskowego.

Ponadto planowana inwestycja zlokalizowana będzie poza strefami ochronnymi ujęć wody, poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych i GZWP oraz poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia jak i jego funkcjonowania.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków obejmować będzie, między innymi:

- roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty;
- przygotowanie i montaż zbrojenia;
- betonowanie konstrukcji;
- roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi;
- roboty montażowe sieci kanalizacyjnych;
- drogowe roboty ziemne;
- montaż urządzeń technologicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej oczyszczalni.

W fazie realizacji przedsięwzięcie wiązać się będzie z:

- emisją substancji do atmosfery. Zanieczyszczenia powietrza powstające w trakcie prac budowlanych to głównie:
 - gazy spalinowe pracujących maszyn budowlanych, napędzanych silnikami diesla – ciężarówek, koparek, agregatów, wywrotek itp. (SO₂, NO_x, CO, węglowodory);
 - pył powstający w trakcie przygotowawczych prac ziemnych, podczas transportu i przeładunku materiałów sypkich.
- Emisją hałasu. Prace związane z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia będą skutkować wystąpieniem okresowych oddziaływań akustycznych, spowodowanych pracą sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały

budowlane i inne surowce. Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska będzie krótkotrwałe i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku;

- Wytwarzaniem odpadów. Realizacja inwestycji będzie się wiązać z powstawaniem odpadów, których źródłami mogą być:
 - roboty ziemne i konstrukcyjne związane z rozbudową oczyszczalni ścieków;
 - zaplecze budowy (odpady komunalne, sorbenty, opakowania po wykorzystanych materiałach).

Ziemia z wykopów będzie odkładana w wyznaczonym miejscu na terenie oczyszczalni, a po zakończeniu realizacji inwestycji w całości zostanie zagospodarowana na terenie oczyszczalni. Szacunkowa ilość planowanych do wykonania robót ziemnych będzie obejmowała ok. 2.000 m³ mas ziemnych.

Planowane przez inwestora działania, minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy, uwzględniają między innymi:

- Prowadzenie prac budowlanych wyłącznie w porze dziennej dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pochodzącego z pracy maszyn budowlanych, środków transportu i innych;
- wykorzystywanie do realizacji inwestycji wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie;
- podczas przestoju wyłączane silników maszyn, aby nie powodować wzrostu emisji spalin i hałasu;
- wyłożenie zaplecza budowy i miejsc postojowych sprzętu budowlanego nieprzepuszczalną nawierzchnią (folią);
- magazynowanie odpadów, wytworzonych podczas realizacji inwestycji, w wyznaczonych miejscach w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach i ich usunięciu po zakończeniu robót;
- potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę będą zabezpieczone przez sanitariaty znajdujące się w budynku socjalnym na terenie oczyszczalni;
- w przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi skażone miejsce zostanie zneutralizowane substancją absorbującą, a zanieczyszczona ziemia zostanie przekazana do usunięcia przez specjalistyczną firmę;
- sporządzenie planu prowadzenia robót z zasadą zoptymalizowania wykorzystywanego sprzętu mechanicznego i środków transportowych.

Oddziaływanie oczyszczalni ścieków przejawiać się będzie na etapie jej eksploatacji poprzez odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego, wytwarzanie odpadów, ewentualną emisję odorów i bioareozoli oraz emisję hałasu.

Przebudowa oczyszczalni ścieków ma głównie na celu zwiększenie przepustowości układu biologicznego, zapewnienie wymaganej jakości ścieków oczyszczonych i stabilności ich parametrów.

Parametry jakości ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków po planowanej modernizacji spełniać będą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy pełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). dla odbiornika dopuszczalne najwyższe wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla RLM od 2000 do 9999.

Proces oczyszczania ścieków musi również zapewnić dotrzymanie warunków stawianych mieszaninie ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi. Ścieki te nie mogą zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe dopuszczalne wartości dla ścieków przemysłowych (np. fosfor ogólny, azot amonowy, substancje ekstrahujące się eterem naftowym).

Wody opadowe z utwardzonych „czystych” powierzchni i dachów budynków istniejących oraz projektowanych są i będą odprowadzane na tereny zielone oczyszczalni.

Warunki akustyczne kształtowane będą głównie hałasem emitowanym przez źródła dźwięku zlokalizowane na terenie oczyszczalni, tzn. pracą urządzeń technologicznych: dmuchaw, pomp, wentylatorów, agregatu prądotwórczego, itp. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia stopień oddziaływania na klimat akustyczny będzie mało istotny. Rozbudowane obiekty nie będą stanowić zagrożenia dla klimatu akustycznego. Zastosowane w oczyszczalni urządzenia to głównie urządzenia zatapialne. Instalacja do przeróbki osadów, poza pracą ładowarek i sprzętu transportowego, praktycznie nie emituje ponad normatywnego hałasu. Można uznać, że po modernizacji uciążliwość hałasowa oczyszczalni dla otoczenia nie ulegnie pogorszeniu.

Dla projektowanej oczyszczalni ścieków zidentyfikowano następujące źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza:

- proces technologiczny oczyszczania ścieków;
- ruch samochodów asenizacyjnych, pojazdów ciężarowych (wywóz osadów).

Oddziaływanie oczyszczalni ścieków na powietrze atmosferyczne wiąże się z emisją w różnym stopniu:

- zanieczyszczeń chemicznych gazowych;
- zanieczyszczeń gazowych, odorogennych;
- zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Emitowane substancje mogą być przyczyną uciążliwości odorowych. Gazy nieorganiczne powstające w wyniku aktywności mikroorganizmów zawierają siarkowodór (H_2S), amoniak (NH_3), dwutlenek węgla (CO_2), metan (CH_4), azot (N_2), tlen (O_2) i wodór (H_2). Z wymienionych gazów jedynie siarkowodór i amoniak są substancjami zapachowo-czynnymi. Pozostałe wymienione wyżej gazy są bezwonne. Najbardziej powszechną przyczyną powstawania zapachu w ściekach jest siarkowodór. Dodatkowo warunki, które prowadzą do powstawania siarkowodoru powodują powstawanie innych zapachowych związków takich jak: merkaptanty, skatole, idole. Ograniczeniu odorów sprzyja prawidłowo prowadzony tlenowy proces oczyszczania ścieków. Prawidłowo prowadzony proces biologicznego

oczyszczania ścieków nie powinien powodować uciążliwości poza terenem oczyszczalni. Ewentualna emisja odorów może nastąpić tylko w momencie wywozu odpadów, takich jak osad, skratki czy piasek oraz przy transporcie osadów.

Podczas eksploatacji obiektu powstawać będą odpady z procesu oczyszczania ścieków oraz odpady z obsługi infrastruktury technicznej.

Skratki będą selektywnie gromadzone w szczelnych pojemnikach lub kontenerach z chwilą ich wypełnienia zostaną przekazane podmiotom gospodarczym, posiadającym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.

Osad nadmierny kierowany będzie do obiektu bezpośrednio z komory tlenowej stabilizacji KTSO jako wstępnie ustabilizowany i zagęszczony. Osad kondycjonowany polielektrolitem kierowany będzie na układ odwadniania osadu w istniejącej i projektowanej prasie śrubowo talerzowej. Polielektrolit przygotowany będzie w automatycznej stacji przygotowywania i dozowania dla obu układów odwadniania. W ramach koncepcji przewiduje się wykonanie nowego układu higienizacji/przeróbki osadu. Osad odwodniony kierowany będzie przenośnikami ślimakowymi na układ higienizacji/przeróbki lub z jego ominięciem bezpośrednio na przyczepę zlokalizowaną pod wiatą WP. Odcieki z pracy oraz ewentualne pozostałe odcieki kierowane będą nową kanalizacją sanitarną do istniejącej kanalizacji wewnątrzzakładowej.

Za podstawowe działanie, minimalizując oddziaływanie oczyszczalni na środowisko, należy uznać samą jej przebudowę i rozbudowę ponieważ zainstalowanie nowych urządzeń umożliwi:

- zwiększenie stopnia niezawodności procesów technologicznych;
- ograniczenie uciążliwości dla środowiska poprzez hermetyzację wszystkich kluczowych procesów technologicznych w zamkniętych komorach i budynkach;
- poprawę efektywności przeróbki osadów ściekowych z możliwością przeznaczenia ich do odzysku;
- ograniczenie uciążliwości odorowej;
- możliwości odbioru większej ilości ścieków.

Ponadto na etapie eksploatacji instalacji przewidziane zostały poniższe zabezpieczenia, minimalizujące oddziaływanie na środowisko oraz możliwości wystąpienia awarii :

- hermetyzacja obiektów będących źródłem emisji substancji odorogennych;
- lokalizacje stanowiska mechanicznego oczyszczania ścieków w budynku socjalno-technicznym;
- wykonanie nowej instalacji wentylacji wyposażonej w kominki z filtrami antyodorowymi oraz montaż płuczki (scrubber'a) lub rozwiązania równoważnego na emitorze odprowadzającym opary z granulatora osadu w celu ograniczenia emisji odorowej.
- Zminimalizowanie potencjalnych uciążliwości związanych z ewentualną emisją hałasu z obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków poprzez:
 - zlokalizowanie dmuchaw wewnątrz budynku;
 - zlokalizowanie agregatu prądotwórczego wewnątrz budynku;

- Awaryjne zasilanie oczyszczalni ścieków z agregatu prądotwórczego w przypadku zaniku zasilania podstawowego, co wykluczy możliwość powstania zakłóceń w procesie oczyszczania ścieków w przypadku awarii zasilania;
- Monitoring ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni;
- Monitoring technologicznego procesu oczyszczania ścieków;
- Magazynowanie wytworzonych odpadów w wyznaczonych i przygotowanych do tego celu miejscach;
- Przekazanie odpadów odbiorcom posiadającym uzgodnienia w zakresie gospodarki odpadami.

Zakres korzystania ze środowiska, oczyszczanie i odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego, sprawia, że przedsięwzięcie nie będzie wpływać znacząco na klimat. Choć proces oczyszczania ścieków może być źródłem emisji gazów cieplarnianych takich jak metan, to technologia oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego oraz dezodoracja zabezpieczać będzie przed rozprzestrzenianiem się substancji do powietrza, będących także źródłem odorów i aerozoli.

Ewentualne zmiany klimatyczne nie będą miały wpływu na pracę oczyszczalni i kolektorów transportujących ścieki.

Przedsięwzięcie na etapie budowy i eksploatacji nie wpłynie znacząco negatywnie na pogłębianie zmian klimatycznych.

W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość jego oddziaływania na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji. **Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.**

Mając na uwadze rodzaj i położenie przedsięwzięcia poza granicami obszarów Natura 2000, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, a tym samym:

- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, w tym utrata i fragmentacja powierzchni;
- wpłynąć negatywnie na gatunki i ich siedliska, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone;
- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami.

Co powoduje, że **nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG**. uzasadnia to opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Ponadto z uwagi na położenie poza granicami obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, oraz przy uwzględnieniu lokalnego charakteru i skali inwestycji ograniczonej do objętej wnioskiem działki, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Podsumowując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych kryteriów, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko uznał, iż nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na

środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających oraz wnikliwą analizę przedłożonych dokumentów – orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski

Otrzymują:

1. Gmina Trzebielino;
2. Sołtys Sołectwa Zielin;
3. Strony postępowania i podmioty na prawach strony poprzez obwieszczenie;
4. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku ul Chmielna 54/57 80-748 Gdańsk;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 27, 77-100 Bytów;
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin;

Ogłoszono:

1. Tablica ogłoszeń UG Trzebielino;
2. Tablica ogłoszeń sołectwa Zielin;
3. BIP Gminy Trzebielino.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie i przebudowie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin, Gmina Trzebielino (dz. nr 80/8 obręb Zielin).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko inwestycję zakwalifikować należy według § 3 ust 2 pkt 2 jako:

- przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust 1, z wyłączeniem przypadków w których ulegają zmianie lub powstają w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to droga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy, lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;

w nawiązaniu do § 3 ust 1 pkt 79 jako:

- instalacje do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

Docelowe obciążenie oczyszczalni ładunkiem BZT₅, wyrażone w równoważnej liczbie mieszkańców, wyniesie 5833 RLM. Obecny wskaźnik RLM dla oczyszczalni wynosi 3683. Tym samym przekroczony zostanie próg, określony w ust 1, wynoszącym 400 RLM, wzrost RLM wyniesie 2150.

W ramach przebudowy planuje się nowe obiekty i instalacje:

- komora reaktora sbr3;
- wiata na przyczepę ;
- pompownia główna sucha ;
- silos wapna ;
- sieci zewnętrzne wod-kan., elektryczne ;
- drogi i place wewnętrzne;

Obiekty i budowle do przebudowy;

- zbiornik retencyjny pompowni (adaptacja komory istn. pompowni głównej) ;
- budynek socjalno-techniczny ;
- komory reaktora sbr 1 i 2 ;
- komora retencyjna 1 i 2;
- komora spustowa ścieków oczyszczonych ;

- komora pompowni wewnętrznej ;
- komora tlenowej stabilizacji osadu ;
- budynek odwadniania i granulacji osadu ;
- komora przepływomierza ;

Nie przewiduje się zmiany istniejącej technologii oczyszczania ścieków opartej na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego pracującego w technologii reaktorów porcjowych typu SBR (z ang. Sequencing Batch Reactors) ze stałą objętością napełniania realizowanego ze zbiornika retencyjnego.

Dla terenu objętego niniejszym postępowaniem nie obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wójt Gminy
mgr Tomasz Czechowski